

| SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES<br>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES                      |                   |                                                                                                                                          | PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA |             |                                                       |             |                | PROTOCOLO Nº:<br>ORGÃO: CÂMARA<br>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA |                     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA |                   |                                                                                                                                          | ENDEREÇO: PRAÇA TRÊS PODERES              |             | LEVANTAMENTO Nº: 01                                   |             | ART Nº:        |                                                                 | REG. CREA: A1917757 |             |               |
| REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBAITI                                  |                   |                                                                                                                                          | MUNICÍPIO: IBAITI                         |             | RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO |             |                |                                                                 |                     |             |               |
| ITEM                                                                              | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                     | UNIDADE DE MEDIDA                         | QUANTI DADE | MATERIAL                                              | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL                                                        | MÃO DE OBRA         | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL      |
| 1                                                                                 |                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                      |                                           |             |                                                       |             |                | R\$ 390,72                                                      | R\$ 12.219,56       |             | R\$ 12.610,28 |
| 1.1                                                                               | COMP 001          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL                                    | %                                         | 4,00        | 97,68                                                 | 3.054,89    | 3.152,57       | 390,72                                                          | 12.219,56           | 12.610,28   |               |
|                                                                                   |                   | DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.                                                       |                                           |             |                                                       |             |                |                                                                 |                     |             |               |
| 2                                                                                 |                   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                    |                                           |             |                                                       |             |                | R\$ 3.461,20                                                    | R\$ 273,76          |             | R\$ 3.734,96  |
| 2.1                                                                               | 103689            | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                   | M2                                        | 8,00        | 432,65                                                | 34,22       | 466,87         | 3.461,20                                                        | 273,76              | 3.734,96    |               |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                          |                                           |             |                                                       |             |                |                                                                 |                     |             |               |
| 3                                                                                 |                   | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                                                                                                                    |                                           |             |                                                       |             |                | R\$ 628,17                                                      | R\$ 1.327,06        |             | R\$ 1.955,23  |
| 3.1                                                                               | 97622             | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                | M3                                        | 0,36        | 23,47                                                 | 47,07       | 70,54          | 8,44                                                            | 16,94               | 25,39       |               |
| 3.2                                                                               | 97631             | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                               | M2                                        | 26,13       | 4,63                                                  | 9,59        | 14,22          | 120,98                                                          | 250,58              | 371,56      |               |
| 3.3                                                                               | 104803            | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                | M                                         | 116,28      | 1,77                                                  | 3,93        | 5,70           | 205,81                                                          | 456,98              | 662,79      |               |
| 3.4                                                                               | 104793            | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023            | M                                         | 400,00      | 0,23                                                  | 0,44        | 0,67           | 92,00                                                           | 176,00              | 268,00      |               |
| 3.5                                                                               | 97640             | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                      | M2                                        | 12,00       | 0,79                                                  | 1,60        | 2,39           | 9,48                                                            | 19,20               | 28,68       |               |
| 3.6                                                                               | 97665             | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                 | UN                                        | 25,00       | 0,72                                                  | 1,52        | 2,24           | 18,00                                                           | 38,00               | 56,00       |               |
| 3.7                                                                               | 97635             | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                          | M2                                        | 27,02       | 6,42                                                  | 13,67       | 20,09          | 173,46                                                          | 369,36              | 542,83      |               |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                          |                                           |             |                                                       |             |                |                                                                 |                     |             |               |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                          |                                           |             |                                                       |             |                |                                                                 |                     |             |               |
| 4                                                                                 |                   | INFRAESTRUTURA                                                                                                                           |                                           |             |                                                       |             |                | R\$ 3.170,98                                                    | R\$ 4.167,33        |             | R\$ 7.338,31  |
| 4.1                                                                               | 93358             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                     | M3                                        | 32,68       | 36,36                                                 | 69,06       | 105,42         | 1.188,24                                                        | 2.256,88            | 3.445,12    |               |
| 4.2                                                                               | 93382             | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                              | M3                                        | 32,68       | 12,30                                                 | 18,58       | 30,88          | 401,96                                                          | 607,19              | 1.009,15    |               |
| 4.3                                                                               | 98556             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2                                        | 32,68       | 36,63                                                 | 28,51       | 65,14          | 1.197,06                                                        | 931,70              | 2.128,77    |               |
| 4.4                                                                               | 98555             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023                                       | M2                                        | 21,33       | 17,99                                                 | 17,42       | 35,41          | 383,72                                                          | 371,56              | 755,29      |               |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                          |                                           |             |                                                       |             |                |                                                                 |                     |             |               |
|                                                                                   |                   |                                                                                                                                          |                                           |             |                                                       |             |                |                                                                 |                     |             |               |
| 5                                                                                 |                   | COBERTURA                                                                                                                                |                                           |             |                                                       |             |                | R\$ 6.370,24                                                    | R\$ 1.143,50        |             | R\$ 7.513,74  |

| SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES<br>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                         | PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA |                              |          |             |                                          | PROTOCOLO Nº:<br>ORGÃO: CÂMARA<br>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA |                                        |             |               |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|
| TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA<br>REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBAITI |                   |                                                                                                                                                                                                         | ENDEREÇO:<br>MUNICÍPIO:                   | PRAÇA TRÊS PODERES<br>IBAITI |          |             | LEVANTAMENTO Nº:<br>RESPONSÁVEL TÉCNICO: |                                                                 | 01<br>LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO |             |               | ART Nº:<br>REG. CREA: A1917757 |  |
| ITEM                                                                                                                                  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                    | UNIDADE DE MEDIDA                         | QUANTI DADE                  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO                           | MATERIAL                                                        | MÃO DE OBRA                            | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL      |                                |  |
| 5.1                                                                                                                                   | 94228             | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                          | M                                         | 47,33                        | 71,28    | 13,89       | 85,17                                    | 3.373,68                                                        | 657,41                                 | 4.031,09    |               |                                |  |
| 5.2                                                                                                                                   | 94231             | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                     | M                                         | 68,95                        | 43,46    | 7,05        | 50,51                                    | 2.996,56                                                        | 486,09                                 | 3.482,66    |               |                                |  |
| 6                                                                                                                                     |                   | REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS                                                                                                                                                                 |                                           |                              |          |             |                                          | R\$ 5.935,27                                                    | R\$ 1.378,00                           |             | R\$ 7.313,27  |                                |  |
| 6.1                                                                                                                                   | 101747            | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                                                                     | M2                                        | 27,02                        | 72,79    | 3,57        | 76,36                                    | 1.966,78                                                        | 96,46                                  | 2.063,24    |               |                                |  |
| 6.2                                                                                                                                   | 104598            | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM                                                                                                                       | M2                                        | 27,02                        | 111,96   | 16,06       | 128,02                                   | 3.025,15                                                        | 433,94                                 | 3.459,10    |               |                                |  |
|                                                                                                                                       |                   | APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                                                                            |                                           |                              |          |             |                                          |                                                                 |                                        |             |               |                                |  |
| 6.3                                                                                                                                   | 104619            | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023                                                                                                             | M                                         | 23,40                        | 13,23    | 2,88        | 16,11                                    | 309,58                                                          | 67,39                                  | 376,97      |               |                                |  |
| 6.4                                                                                                                                   | 101864            | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2                                        | 36,34                        | 17,44    | 21,47       | 38,91                                    | 633,76                                                          | 780,21                                 | 1.413,98    |               |                                |  |
| 6.5                                                                                                                                   | 104658            | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                              | M2                                        | 48,00                        | 104,36   | 38,10       | 142,46                                   | 5.009,28                                                        | 1.828,80                               | 6.838,08    |               |                                |  |
| 7                                                                                                                                     |                   | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                              |                                           |                              |          |             |                                          | R\$ 3.840,93                                                    | R\$ 165,45                             |             | R\$ 4.006,38  |                                |  |
| 7.1                                                                                                                                   | 101965            | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM                                                                                                                        | M                                         | 4,08                         | 117,17   | 25,96       | 143,13                                   | 478,05                                                          | 105,91                                 | 583,97      |               |                                |  |
| 7.2                                                                                                                                   | 100674            | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM,                                                                                                                   | M2                                        | 2,40                         | 1.401,20 | 24,81       | 1.426,01                                 | 3.362,88                                                        | 59,54                                  | 3.422,42    |               |                                |  |
| 8                                                                                                                                     |                   | PINTURAS                                                                                                                                                                                                |                                           |                              |          |             |                                          | R\$ 35.063,60                                                   | R\$ 28.337,80                          |             | R\$ 63.401,40 |                                |  |
| 8.1                                                                                                                                   | 88485             | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                               | M2                                        | 21,33                        | 2,44     | 2,00        | 4,44                                     | 52,04                                                           | 42,66                                  | 94,70       |               |                                |  |
| 8.2                                                                                                                                   | 88484             | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                 | M2                                        | 12,00                        | 2,80     | 2,80        | 5,60                                     | 33,60                                                           | 33,60                                  | 67,20       |               |                                |  |
| 8.3                                                                                                                                   | 88497             | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                             | M2                                        | 21,33                        | 11,11    | 10,95       | 22,06                                    | 236,97                                                          | 233,56                                 | 470,53      |               |                                |  |
| 8.4                                                                                                                                   | 88496             | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                               | M2                                        | 12,00                        | 16,51    | 22,52       | 39,03                                    | 198,12                                                          | 270,24                                 | 468,36      |               |                                |  |
| 8.5                                                                                                                                   | 95626             | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                           | M2                                        | 1.588,52                     | 9,37     | 7,83        | 17,20                                    | 14.884,43                                                       | 12.438,11                              | 27.322,54   |               |                                |  |
| 8.6                                                                                                                                   | 88489             | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                    | M2                                        | 667,22                       | 8,70     | 4,93        | 13,63                                    | 5.804,81                                                        | 3.289,39                               | 9.094,20    |               |                                |  |
| 8.7                                                                                                                                   | 88488             | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                       | M2                                        | 560,00                       | 9,59     | 6,89        | 16,48                                    | 5.370,40                                                        | 3.858,40                               | 9.228,80    |               |                                |  |
| 8.8                                                                                                                                   | 100717            | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                                                                                                                                           | M2                                        | 192,11                       | 4,64     | 7,33        | 11,97                                    | 891,39                                                          | 1.408,16                               | 2.299,55    |               |                                |  |

| SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES<br>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES                                                                          |                   |                                                                                                                                                                              | PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA         |             |                                                                              |             |                                | PROTOCOLO Nº:<br>ORGÃO: CÂMARA<br>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA |               |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA<br>REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBAITI |                   |                                                                                                                                                                              | ENDEREÇO: PRAÇA TRÊS PODERES<br>MUNICÍPIO: IBAITI |             | LEVANTAMENTO Nº: 01<br>RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO |             | ART Nº:<br>REG. CREA: A1917757 |                                                                 |               |             |               |
| ITEM                                                                                                                                  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                         | UNIDADE DE MEDIDA                                 | QUANTI DADE | MATERIAL                                                                     | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO                 | MATERIAL                                                        | MÃO DE OBRA   | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL      |
| 8.9                                                                                                                                   | 100757            | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2                                                | 192,11      | 30,10                                                                        | 25,84       | 55,94                          | 5.782,51                                                        | 4.964,12      | 10.746,63   |               |
| 8.10                                                                                                                                  | 102193            | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021                                                                                                          | M2                                                | 139,61      | 1,19                                                                         | 1,32        | 2,51                           | 166,13                                                          | 184,28        | 350,42      |               |
| 8.11                                                                                                                                  | 102213            | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                   | M2                                                | 139,61      | 11,77                                                                        | 11,57       | 23,34                          | 1.643,20                                                        | 1.615,28      | 3.258,49    |               |
| 9                                                                                                                                     |                   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                        |                                                   |             |                                                                              |             |                                | R\$ 4.525,26                                                    | R\$ 1.577,77  |             | R\$ 6.103,03  |
| 9.1                                                                                                                                   | 97599             | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E                                                                                             | UN                                                | 13,00       | 15,74                                                                        | 5,49        | 21,23                          | 204,62                                                          | 71,37         | 275,99      |               |
| 9.2                                                                                                                                   | COT04             | LUMINÁRIA PLAFON QUADRADO LED 24W, DE EMBUTIR OU SOBREPOR, FORNECIMENTO E                                                                                                    | UN                                                | 12,00       | 59,62                                                                        | 24,66       | 84,28                          | 715,44                                                          | 295,92        | 1.011,36    |               |
| 9.3                                                                                                                                   | COT05             | REVISÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA (APRESENTAÇÃO CÊNICA), INCLUINDO CONTROLE                                                                                              | CJ                                                | 1,00        | 648,20                                                                       | 396,48      | 1.044,68                       | 648,20                                                          | 396,48        | 1.044,68    |               |
| 9.4                                                                                                                                   | 91927             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS                                                                                               | M                                                 | 200,00      | 3,87                                                                         | 1,27        | 5,14                           | 774,00                                                          | 254,00        | 1.028,00    |               |
| 9.5                                                                                                                                   | 91933             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS                                                                                      | M                                                 | 100,00      | 13,50                                                                        | 3,35        | 16,85                          | 1.350,00                                                        | 335,00        | 1.685,00    |               |
| 9.6                                                                                                                                   | 91931             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -                                                                                     | M                                                 | 100,00      | 8,33                                                                         | 2,25        | 10,58                          | 833,00                                                          | 225,00        | 1.058,00    |               |
| 10                                                                                                                                    |                   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS                                                                                                                                             |                                                   |             |                                                                              |             |                                | R\$ 25.495,60                                                   | R\$ 13.542,70 |             | R\$ 39.038,30 |
| 10.1                                                                                                                                  | COT01             | FACHADA EM ACM (REVITALIZAÇÃO) CONFORME PROJETO APROVADO EM ACESSO PRINCIPAL PLENÁRIO                                                                                        | CJ                                                | 1,00        | 5.986,00                                                                     | 3.622,00    | 9.608,00                       | 5.986,00                                                        | 3.622,00      | 9.608,00    |               |
| 10.2                                                                                                                                  | COT02             | FACHADA EM ACM CONFORME PROJETO APROVADO EM ACESSO ADMINISTRATIVO                                                                                                            | CJ                                                | 1,00        | 7.842,00                                                                     | 4.968,00    | 12.810,00                      | 7.842,00                                                        | 4.968,00      | 12.810,00   |               |
| 10.3                                                                                                                                  | COT03             | PAINEL AOS FUNDOS PLENÁRIO, CONFORME PROJETO APROVADO EM MATERIAL MOVELEIRO A BASE DE MADEIRA ou ACM AMADEIRADO.                                                             | CJ                                                | 1,00        | 11.667,60                                                                    | 4.952,70    | 16.620,30                      | 11.667,60                                                       | 4.952,70      | 16.620,30   |               |