

CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORÇAMENTO

ESTABELECIMENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE MOURA BUENO Nº 25

NRE (SIGLA): IBT

ÓRGÃO PROP.: CÂMARA MUNICIPAL DE

SOLICITAÇÃO OBRAS ONLINE Nº:

ART/RRT Nº: 20205689055

DATA: 11/12/2020

TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: IBAITI

PROT. ORIGEM:

AUXILIADO POR: ANTONIO VINCENZI - ENG CIVIL

OBSERVAÇÃO: ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO.
EM CASO DE DIVERGÊNCIA OBSERVAR O DISPOSTO NA CONDIÇÃO GERAL Nº 04, RESOLUÇÃO Nº 032/2011 - SEIL/PR.

Custo Direto total da obra : R\$ 40.936,99

Custo BDI : R\$ 11.695,13

Preço Máximo (com BDI) : R\$ 52.632,12

Preço Proposto (com BDI e DESCONTO) : R\$ -

Prazo de execução : 30 DIAS CORRIDOS


Relatório MAT+MO MATERIAL = 98,29%

MÃO DE OBRA = 1,71%

Referencial utilizado: SINAPI - MARÇO de 2019 - COM DESONERAÇÃO

Resolução Conjunta 003/2019 - SEIL/PRED

Vigência: MAIO de 2019



ANTONIO VINCENZI

Antonio Vincenzi
 Engenheiro Civil

CREA 10.382 D PR

CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

FOLHA RESUMO DO ORÇAMENTO

ESTABELECIMENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI
 MUNICÍPIO: IBAITI
 NRE: IBT

DATA: 11/12/2020

PROT. ORIGEM:

TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA

ART/RRT Nº: 20205689055

SOLICITAÇÃO OBRAS ONLINE Nº:

BDI: 28,5686%

DESCONTO:

SOLIC. O.O. Nº:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	RECURSO	TIPOLOGIA	SEM BDI			TOTAL COM BDI e DESCONTO	ÍNDICE %
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	CÂMARA	SERVIÇO (PR)	R\$ 40.237,40	R\$ 699,59	R\$ 40.936,99	R\$ 52.632,12	100,0000000000%
	TOTAL GERAL (R\$)			R\$ 40.237,40	R\$ 699,59	R\$ 40.936,99	R\$ 52.632,12	100,0%
	PERCENTAGEM (%)			98,29%	1,71%	100,00%		

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS CORRIDOS



ANTONIO VINCENZI
Antonio Vincenzi
 Engenheiro Civil
 CREA 10.382 D PR

CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ORÇAMENTO (30 dias)

ESTABELECIMENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI
 MUNICÍPIO: IBAITI
 NRE: IBT
 RESP. TÉCNICO ORÇ.: ANTONIO VINCENZI
 ART/RRT Nº: 20205689055

DATA: 11/12/2020
 PROTOC. ORIGEM:
 TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA
 BDI: 28,5686%
 DESCONTO: 30 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ÍNDICE	R\$ c/ BDI	1ª parcela	% NO PERÍODO
01	SERVIÇO DE ENGENHARIA	100,000000%	52.632,12	52.632,12	100,00%
	PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
	VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI - SERVIÇO TOTAL		52.632,12	52.632,12	100,00%
	TOTAL ACUMULADO - RECURSO SERVIÇO TOTAL	100,00%	52.632,12	52.632,12	100,00%
	TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI	100,00%	52.632,12	52.632,12	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	52.632,12	52.632,12	100,00%

DATAS PREVISTAS PARA CUMPR

11-jan-21 9-fev-21

data de início da execução
(indicada na Ordem de Serviço)

xx/xx/xxxx

Antonio Vincenzi
ANTONIO VINCENZI
ARRETIROS Vincenzi
 Engenheiro(a) Civil
 CREA 10.382 D PR

CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

LECIMENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE MOURA BUENO Nº 25
 MUNICÍPIO: IBAITI

DATA: 11/12/2020
 PROTOC. ORIGEM:
 OBRAS ONLINE Nº:
 NÚCLEO REGIONAL: IBT
 RESP. TÉCNICO ORÇ.: ANTONIO VINCENZI
 TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - MARÇO de 2019 - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGOS	SEIL/PRED	COMPL	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			CUSTO TOTAL (R\$)			INFL. (%)	
						MAT	MO	TOTAL	SEM BDI	C/ BDI	C/ BDI E DESCONTO		
			PLANILHA SINTÉTICA										
			PLATAFORMA ELEVATORIA										
	AUX0214		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	4,95	8,78	19,59	28,37	140,43	180,55			
	IBT0035		REQUADRO DE VÃO EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO - FORNEC. E EXEC.	0	10,60	9,55	2,47	12,02	127,41	163,81			
	AUX1738		REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA COM RETOQUE DE MASSA	M2	17,01	8,08	8,32	16,40	278,96	358,65			
	72183		PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	4,95	50,51	29,58	80,09	396,44	509,70			
	91928		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	3,04	1,12	4,16	332,80	427,88			
	93668		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	62,88	3,98	66,86	66,86	85,96			
	91942		CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	9,58	16,98	26,56	26,56	34,15			
	91939		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	7,16	14,75	21,91	43,82	56,34			
	IBT0034		PLATAFORMA VERTICAL PARA 02 PARADAS, 220V MONOFÁSICO DIMENSÃO DA CABINA, 900 X 1400 X 2050 M. CAPACIDADE DE 275 KG, COM VEL. 06 M./MIN PERCURSO 3,50 M. PORTA DE PAVIMENTO TIPO EIXO VERTICAL DE ABERTURA MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO FABRICADAS COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, INCLUINDO BOTOEIRA DE PAVIMENTO, BOTOEIRA DE CABINE, CENTAL HIDRAULICA, COM ILUMINAÇÃO DE LED, CASA DE MAQUINA EXTERNA E DEMAIS ACESSORIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	39.375,27	148,44	39.523,71	39.523,71	50.815,08			
TOTAL						SUB-TOTAL: PLATAFORMA ELEVATORIA			40.936,99	52.632,12	100,000%	52.632,12	100,000%

PLANILHA SINTÉTICA

ANTONIO VINCENZI
 Orçamentista

Antonio Vincenzi
 Engenheiro Civil
 CREA 10.382 D PR



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

**COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES**

ESTABELECIMENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE MOURA BUENO Nº 25
MUNICÍPIO: IBAITI

Resolução Conjunta SEIL/PRED nº 008/2015

Vigência: 01/12/2015

PROT. ORIGEM:

DATA: 11/12/2020

RESP. TÉCNICO ORÇ.: 20205689055

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$) = R\$ 40.936,99		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 1.228,11	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 327,50	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 519,90	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 529,05	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 3.222,05	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 5.868,48	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
		TOTAL DO BDI (R\$) =	R\$ 11.695,09					
		PREÇO DE VENDA (R\$) =	R\$ 52.632,08					
			BDI (%) =	28,5686%	OK			
						Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário		
						Sem CPRB	20,34%	22,12%
						Com CPRB	26,01%	27,87%
								25,00%
								30,89%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Antônio Miltovanzi
Antônio Miltovanzi
Engenheiro Civil
CREA nº 000000000/0

PRAZO DE OBRA: 30

DIAS CORRIDOS

TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS SEIL/PRED

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	EMPRESA:		FORNECEDOR 1		FORNECEDOR 2		FORNECEDOR 3		MÉDIA PREÇO R\$
		UNIDADE	UNIDADE	ELEVADORES E PLATAFORMAS	MILANO ELEVADORES	Armed Movimentação e Elevação	CONTACTO:	MILANO ELEVADORES	Armed Movimentação e Elevação	
				SOLANGE RUIZ	FABRICO	Marcus Lahóz				
				(19) 3416 0892	41 3154-2200 / 99206-7705	041-3017 0012				
				R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO				
				R\$ 44.990,00	R\$ 40.655,00	R\$ 32.353,13				
COT.001	PLATAFORMA VERTICAL PARA 02 PARADAS; 220V MONOFÁSICO DIMENSÃO DA CABINA, 900 X 1400 X 2050 M. CAPACIDADE DE 275 KG. COM VEL. 06 M./MIN PERCURSO 3,50 M. PORTA DE PAVIMENTO TIPO EIXO VERTICAL DE ABERTURA MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO FABRICADAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO BOTOEIRA DE PAVIMENTO, BOTOEIRA DE CABINE, CENTAL HIDRÁULICA, COM ILUMINAÇÃO DE LED, CASA DE MÁQUINA EXTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	UNIDADE							R\$ 39.332,71

Antonio Vincenzi
Antonio Vincenzi
 Engenheiro Civil
 CREA 10.382 D PR